

別紙

事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道御山樫辻線道路維持修繕工事	五條市	257,600	257,600	総事業費 689,040

(備考)事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道御山樫辻線道路維持修繕工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		五條市			
交付金事業実施場所		五條市大野町			
交付金事業の概要		当該道路は、供用開始後30年以上経過し既設横断管渠が差損しているうえ閉渠であるためゴミ詰まりを起こしやすく流水機能に支障をきたしています。このため、当該管渠を路面水の排水が可能で、ゴミ詰まりを起こしにくかつ解消しやすい開渠として整備することにより、道路排水機能の強化を図ります。工事延長 L=6,0m。			
総事業費		689,040	交付金充当額	257,600	
			うち文部科学省分	.....	
			うち経済産業省分	257,600	
交付金事業の成果目標		当市では、第5次総合計画において「地域の交流を支える公共交通網の整備」を主要事業として掲げ、安全な道路交通環境の確保に取り組んでいるところです。当該事業により降雨時における道路排水の機能強化を図り、道路交通上の安全性の改善を図ることを目的としています。			
交付金事業の成果指標		管渠を内径300Mmのヒューム管から、幅300Mm×深さ800Mmの開渠として延長6Mにわたり改良整備します。			
交付金事業の成果及び評価		今回の事業により予定していた6Mの開渠が開渠となったことでゴミ詰まりがなくなり、降雨時でも道路排水が滞ることなく、道路交通上の安全性が大幅に改善されました。			
交付金事業の契約の概要					
契約の目的		契約の方法等	契約の相手方	契約金額	
維持修繕		指名競争入札	水本建設	689,040	
		計			689,040
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無		無	交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度		該当なし