諸 室 面 積 表

別添３

奈良県文化会館　計画諸室一覧

分類	機能 ※計画室は赤字表示	現況面積（㎡）	計画面積	計画階	想定工事内容	想定人数	備考
国際ホール	客席・舞台	1,400	1,400		天井改修	1300席	特定天井改修（既存天井を存置して天井内で補強する改修）、車いす席の拡充、座席の更新または張地の張替えを検討
	ロビー	610	610		天井改修		特定天井改修（天井を撤去して準構造化天井として新設）
	調光室・音響室	60	60		仕上・設備更新		
	倉庫・物置	160	160		仕上・設備更新		
	トランス室	20	20		仕上・設備更新		
	同時通訳室	10	10		仕上・設備更新		
	ピンスポット室	40	40		仕上・設備更新		
	映写室	30	30		仕上・設備更新		
	スポット	80	80		仕上・設備更新		
	ファン室	120	120		仕上・設備更新		
	小計	2,530	2,530				
小ホール	客席・舞台	0	500	B1.1F	解体＋増築	350−400席	音楽専用ホールとして整備する。
	ホワイエ	0	164	1F	解体＋増築		ビュッフェカウンター等を設ける。当日券販売は移動式テーブル等で対応する。
	クローク	0	16	1F	解体＋増築		小ホールホワイエに設ける。
	受付	0	16	1F	解体＋増築		
	小計	0	696				
楽屋等	楽屋	240	0		間仕切・仕上・設備更新		
	小楽屋K1	0	30	B1	間仕切・仕上・設備更新	1名程度	ソリスト用、洗面付
	小楽屋K2	0	30	B1	間仕切・仕上・設備更新	1名程度	ソリスト用、洗面付
	小楽屋K3	0	30	B1	間仕切・仕上・設備更新	1名程度	ソリスト用、洗面付
	小楽屋K4	0	30	B1	間仕切・仕上・設備更新	1名程度	ソリスト用、洗面付
	VIP楽屋	0	41	B1	間仕切・仕上・設備更新	1名程度	指揮者用、洗面・WC付
	小楽屋S1	0	18	B1	間仕切・仕上・設備更新	1名程度	
	小楽屋S2	0	18	B1	間仕切・仕上・設備更新	1名程度	
	中楽屋S1	0	55	B1	間仕切・仕上・設備更新	6名程度	
	中楽屋K1	0	58	1F	間仕切・仕上・設備更新	6名程度	
	大楽屋K1	0	84	1F	間仕切・仕上・設備更新	12名程度	
	大楽屋K2	0	84	1F	間仕切・仕上・設備更新	12名程度	
	主催者控室	0	28	1F	間仕切・仕上・設備更新	4名程度	
	楽屋ラウンジ	0	28	1F	間仕切・仕上・設備更新	6名程度	楽屋ゾーンの共用の休憩場所として整備する。自動販売機設置を想定。

諸室面積表

別添３

分類	機能 ※計画室は赤字表示	現況面積（㎡）	計画面積		想定工事内容	想定人数	備考
	リハーサル室→倉庫	0	170	B2	間仕切・仕上・設備更新		現状のB2階リハーサル室を倉庫に変更
	シャワー室(男)、シャワー室(女)	16	0	B1	間仕切・仕上・設備更新		
	スタッフ室	0	47	B1	間仕切・仕上・設備更新	6名程度	
	道具方控室	9	9	B1	間仕切・仕上・設備更新		
	大道具室	56	42	B1	間仕切・仕上・設備更新		国際ホール舞台に隣接する。
	小道具室	29	32	B1	間仕切・仕上・設備更新		
	楽器庫（ピアノ庫）	56	29	B1	間仕切・仕上・設備更新		国際ホールと小ホールの中間に配置する。
	備品庫（小ホール用）	0	62	B1	間仕切・仕上・設備更新		ひな段、譜面台、指揮台、椅子等を収納。
	荷解室	60	64	B1	間仕切・仕上・設備更新		国際ホール舞台に隣接する。小ホール用は舞台袖を兼用。
	受付	10	0	B1	間仕切・仕上・設備更新		
	給湯室	5	0	B1	間仕切・仕上・設備更新		
	受付→守衛室	10	19	B1	間仕切・仕上・設備更新		楽屋入口に近接して設置。コントロール室と一体で利用できる配置とする。
	小計	491	1,008				
音楽練習室	音楽練習室	0	306	2F	解体＋増築		音楽練習だけでなく、簡易な公演など多目的に利用する。柱梁と屋根を撤去し、柱無しとして再構築する。天井高を検討する。
	備品庫	0	36	2F	間仕切・仕上・設備更新		
	楽器庫	0	36	2F	間仕切・仕上・設備更新		ピアノ、大型楽器等を収納。ジュニアオーケストラ楽器の保管
	倉庫	0	165	2F	間仕切・仕上・設備更新		
	スタジオ1	0	32	2F	間仕切・仕上・設備更新	6名程度	
	スタジオ2	0	24	2F	間仕切・仕上・設備更新	4名程度	
	スタジオ3	0	24	2F	間仕切・仕上・設備更新	4名程度	
	小計	0	623				
会議室	小ホール	320	0		間仕切・仕上・設備更新		
	集会室A・B	178	0		間仕切・仕上・設備更新		
	集会室C-F,器材庫	90	0		間仕切・仕上・設備更新		
	和室	57	0		間仕切・仕上・設備更新		
	特別集会室	78	0		間仕切・仕上・設備更新		
	第1会議室、第2会議室、第3会議室	270	0		間仕切・仕上・設備更新		1階
	倉庫	114	0		間仕切・仕上・設備更新		
	多目的室	168	0		間仕切・仕上・設備更新		
	多目的控室1	0	90	1F	間仕切・仕上・設備更新	12名程度	現書庫部分。鉄骨床組を撤去し、フロアレベルに鋼製床を設置する。既存B2Fのリハーサル室の代替としての使用も想定。
	多目的控室2	0	90	1F	間仕切・仕上・設備更新	12名程度	現書庫部分。鉄骨床組を撤去し、フロアレベルに鋼製床を設置する。既存B2Fのリハーサル室の代替としての使用も想定。
	多目的控室3	0	41	2F	間仕切・仕上・設備更新	6名程度	移動間仕切りにより一体利用可能、音楽練習室での公演時の楽屋利用のほか、多目的な利用が可能
	多目的控室4	0	41	2F	間仕切・仕上・設備更新	6名程度	移動間仕切りにより一体利用可能、音楽練習室での公演時の楽屋利用のほか、多目的な利用が可能
	多目的ホール（大）	0	337	2F	間仕切・仕上・設備更新		会議・展示等多目的な利用を想定する。現小ホール位置を想定。家具・備品庫を含む。
	多目的ホール（小）	0	229	2F	間仕切・仕上・設備更新		会議・展示等多目的な利用を想定する。家具・備品庫を含む。
	計	1,275	828				

諸 室 面 積 表

別添３

分類	機能 ※計画室は赤字表示	現況面積（㎡）	計画面積		想定工事内容	想定人数	備考
展示室	展示室A･B･C･D･E･特別展示室	1,691	0		間仕切･仕上･設備更新		
	収蔵庫A･B･C	253	0		間仕切･仕上･設備更新		
	研究室	84	0		間仕切･仕上･設備更新		
	書庫	214	0		間仕切･仕上･設備更新		
	書庫	214	0		間仕切･仕上･設備更新		
	展示ロビー	303	0		間仕切･仕上･設備更新		
		3,434	0				
付属施設	飲食施設	–	169	1F	間仕切･仕上･設備更新		外部から賑わいが見える設えとする
	厨房	–	54	1F	間仕切･仕上･設備更新		搬入動線を確保する
	交流サロン	168	0		間仕切･仕上･設備更新		
	旧厨房	225	0		間仕切･仕上･設備更新		
	旧配膳室	49	0		間仕切･仕上･設備更新		
	旧配膳室	49	0		間仕切･仕上･設備更新		
	旧グリル	109	0		間仕切･仕上･設備更新		
	計	600	223				
管理部門	管理事務室	110	145	1F	間仕切･仕上･設備更新		エントランスに近い位置に設ける。館長室･更衣室を含む。
	館長室	30	0		間仕切･仕上･設備更新		
	警備員室	40	0		間仕切･仕上･設備更新		
	文化情報センター	90	220	1F	間仕切･仕上･設備更新		管理事務室との連携のため近傍に設ける。
	応接室	30	55	1F	間仕切･仕上･設備更新		会議室も含む。
	コインロッカー	97	27	1F	間仕切･仕上･設備更新		
	清掃員控室	–	27	1F	間仕切･仕上･設備更新		
	キッズルーム･授乳室	–	61	1F	間仕切･仕上･設備更新		
	コントロール室	56	39	B1	間仕切･仕上･設備更新		
	計	453	574				
共用	共用廊下等	4,000	4,000	各階	間仕切･仕上･設備更新		
	アトリウム	–	335	1F	増築		現在の中庭を独立構造のガラス屋根によって屋内化する。
	エントランスホール	335	335	1F	天井改修		特定天井改修（天井を撤去して準構造化天井として新設）
	バリアフリーエレベーター用廊下	–	60	1F	増築		西側のバリアフリールートとして新設、EVシャフトとも新設
	計	4,335	4,730				
バックヤード		2,000	2,000				
トイレ		600	780		間仕切り･仕上･設備更新		
機械室		2,000	2,000				
駐車･駐輪場		1,460	1,460				一部を駐車場から駐輪場に変更。