

令和3年度							
工 事 期 間		施 行 方 法		主 任	設 計 者		精 査 員
<h2>工事内訳明細書</h2> <h3>奈良県営競輪場選手宿舎温水ボイラ等更新工事</h3> <p> <u>工事価格</u> 円 </p> <p> <u>工事費</u> 円 税込み </p>							
設 計 の 概 要	修繕工事						
	選手宿舎						
	真空式貫流ボイラ 1台						
	熱交換器循環ポンプ 2台(予備納入品)						
	その他付帯設備及び付属配管等一式 の更新工事						
工 事 場 所		奈良市秋篠町98番地			地内 他		

奈良県営競輪場

名称	材料	品位	工事及び材料の形式		数量	単位	単価	金額	摘要	
			長	(高×厚)又は径						
更新工事										
真空式貫流ボイラ	2管路式 出力400,000kcal A重油焚き				1	台				
	燃料消費量53.6ℓ 伝熱面積9.94m ²									
	3相200V 1.9kw 排気管径290感震器ばい煙濃度計									
	循環ポンプ径65 2台									
ボイラ熱交換器循環ポンプ	PBZ-7523B				2	台				予備納入品
同上搬入据付工事費					1	式				
ケミカルアンカー打ち					1	式				
配管工事						.				
配管	銅管CuP 50A				8	m				
	鋼管SGP白50A				4	m				
	鋼管SGP白25A				2	m				
	鋼管SGP-VA20A				1	m				
継手類					1	式				
支持金物					1	式				
消耗品雑材					1	式				
配管工事費					1	式				
テスト調整費					1	式				
煙突接続費	径 290				1	式				

奈良県営競輪場

名 称	材 料	品 位	工事及び材料の形式		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
			長	(高×厚)又は径						
撤去工事										
ボイラ撤去排出					1	台				
配管撤去	銅管50A保温あり				6	m				
	鋼管50A				4	m				
	鋼管25A				2	m				
	鋼管20A保温あり				1	m				
ボイラ廃棄処分費	運搬費共				1	式				
煙道撤去	径290保温ラッキングあり				1	m				
廃材処分費					1	式				
消耗品雑材					1	式				
工具損料					1	式				
運搬交通費					1	式				
現場雑費					1	式				
現場雑費					1	式				
計										