

## I C T活用工事（擁壁工） 試行要領

### 1 趣旨

この要領は、奈良県県土マネジメント部が発注する土木工事において、「I C T活用工事（擁壁工）」を試行するために、必要な事項を定めたものである。

### 2 I C T活用工事（擁壁工）

#### 2-1 概要

I C T活用工事（擁壁工）とは、施工プロセス全ての段階において、以下に示すI C T施工技術を全面的に活用する工事である。

また、次の①②④⑤の全ての段階でI C T施工技術を活用することをI C T活用工事（擁壁工）とする。なお、「I C T擁壁工」という略称を用いることがある。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ 該当無し
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

#### 2-2 I C T施工技術の具体的内容

I C T施工技術の具体的内容については、次の①～⑤及び表-1によるものとする。

##### ① 3次元起工測量

起工測量において、3次元測量データを取得するため、下記1)～8)から選択（複数以上可）して測量を行うものとする。

起工測量にあたっては、施工現場の環境条件により、面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による測量を選択してもI C T活用工事とする。

また、擁壁工の関連施工としてI C T土工が行われる場合、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとし、I C T活用とする。

- 1) 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
- 2) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 3) T S等光波方式を用いた起工測量
- 4) T S（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
- 5) R T K-G N S Sを用いた起工測量
- 6) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 7) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 8) その他の3次元計測技術を用いた起工測量

##### ② 3次元設計データ作成

2-2①で計測した測量データ等と、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

3次元設計データ作成はI C T土工と合わせて行うが、I C T擁壁工の施工管理において

は、3次元設計データ（TIN）形式での作成は必須としない。

③ 擁壁工においては該当無し

④ 3次元出来形管理等の施工管理

擁壁工の施工管理において、下記に示す方法により出来形管理を実施する。

（1）出来形管理

下記1）～8）の技術から選択（複数以上可）して、出来形計測を行うものとする。

- 1) 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
- 2) 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 3) TS等光波方式を用いた出来形管理
- 4) TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
- 5) RTK-GNSSを用いた出来形管理
- 6) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 7) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 8) その他の3次元計測技術を用いた出来形管理

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により1）～8）のICTを用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行っても良いものとし監督職員との協議によるものとする。

（2）出来形管理基準および規格値

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、上記（1）で定める計測技術を用い下記1）の計測要領による。

- 1) 3次元計測技術を用いた出来形計測要領

（3）出来形管理帳票

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。

⑤ 3次元データの納品

2-2④による3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。

《表-1 ICT活用工事と適用工種》

| 段階                            | 技術名                                     | 対象作業        | 建設機械 | 適用 |    | 監督・検査<br>施工管理 | 備考 |
|-------------------------------|---|-------------|------|----|----|---------------|----|
|                               |   |             |      | 新設 | 修繕 |               |    |
| 3次元起工測量/<br>3次元出来形管理<br>等施工管理 | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量<br>／出来形計測技術（土工）   | 測量<br>出来形計測 | -    | ○  | ○  | ①、③、⑪<br>⑫、⑬  |    |
|                               | 地上レーザーสキャナーを用いた起工測量<br>／出来形計測技術（土工）     | 測量<br>出来形計測 | -    | ○  | ○  | ①、④、⑭         |    |
|                               | TS等光波方式を用いた起工測量／出来形計測<br>技術（土工）         | 測量<br>出来形計測 | -    | ○  | ○  | ①、⑥           |    |
|                               | TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量<br>／出来形計測技術（土工）    | 測量<br>出来形計測 | -    | ○  | ○  | ①、⑦           |    |
|                               | RTK-GNSSを用いた起工測量／出来形計測技<br>術（土工）        | 測量<br>出来形計測 | -    | ○  | ○  | ①、⑧           |    |
|                               | 無人航空機搭載型レーザーสキャナーを用い<br>た起工測量／出来形計測（土工） | 測量<br>出来形計測 | -    | ○  | ○  | ①、⑨           |    |
|                               | 地上移動体搭載型レーザーสキャナーを用い<br>た起工測量／出来形計測（土工） | 測量<br>出来形計測 | -    | ○  | ○  | ①、⑩           |    |
|                               | 3次元計測技術を用いた出来形計測                        | 出来形計測       | -    | ○  | ○  | ②、⑤           |    |

| 【関連要領等一覧】 | ①                        | ②                         | ③                                      | ④                                     | ⑤                           | ⑥                                | ⑦                                 | ⑧                                 | ⑨  | ⑩  | ⑪                      | ⑫                            | ⑬                         | ⑭                                 |
|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|           | 3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 | 3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）法面工編 | 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） | 地上型レーザーสキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） | 3次元計測技術を用いた出来形計測の監督・検査要領（案） | TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） | TS（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） | RTK-GNSSを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） | 無人航空機搭載型レーザーสキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） | 地上移動体搭載型レーザーสキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） | 無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領 | 公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準-国土地理院 | UAVを用いた公共測量マニュアル（案）-国土地理院 | 地上レーザーสキャナーを用いた公共測量マニュアル（案）-国土地理院 |

【凡例】○：適用可能 -：適用外

## 2-3 ICT活用工事（擁壁工）の対象工事

ICT活用工事（擁壁工）の対象工事は下記（1）に該当する工事とする。ただし、下記（3）に該当する工事を除く。

### （1）対象工種

ICT活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記とする。

#### 1）擁壁工

### （2）適用対象外

- ・ 災害復旧工事
- ・ 緊急対応工事、維持等の総価契約工事
- ・ 従来施工において、土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象外とする。

## 3 ICT活用工事（擁壁工）の実施方法

### 3-1 発注方法

ICT活用工事（擁壁工）の発注は、施工者希望Ⅱ型とする。

### 3-2 発注における入札公告等

入札公告時、特記仕様書等の記載例については、別添-3のとおりとする。なお、記載例にないものについては、別途作成するものとする。

## 4 ICT活用工事实施の推進のための措置

### 4-1 工事成績評定における措置

起工測量から電子納品までの全ての段階でICTを活用した場合は、主任監督員の「創意工夫」における「ICT（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事。」において評価するものとする。

※ICT活用による加点は最大2点の加点とする。

## 5 ICT活用工事の導入における留意点

受注者が円滑にICT活用施工を導入し、ICT施工技術を活用できる環境整備として、以下を実施するものとする。

### 5-1 施工管理、監督・検査の対応

ICT活用施工を実施するにあたって、別途発出されている施工管理要領、監督・検査要領（表1【要領一覧】）に則り、監督・検査を実施するものとする。

監督職員及び検査職員は、活用効果に関する調査等のために別途費用を計上して二重管理を実施する場合を除いて、受注者に従来手法との二重管理を求めない。

### 5-2 3次元設計データ等の貸与

- （1）ICT活用工事の導入初期段階においては、従来基準による2次元の設計データにより発注することになるが、この場合、発注者は契約後の施工協議において「3次元起工測量」

及び「3次元設計データ作成」を受注者に実施させ、これにかかる経費を工事費にて当該工事に変更計上するものとする。

- (2) 発注者は、詳細設計において、ICT活用施工に必要な3次元設計データを作成した場合は、受注者に貸与するほか、ICT活用施工を実施するうえで有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。

なお、貸与する3次元設計データに3次元測量データ（グラウンドデータ）を含まない場合、発注者は契約後の施工協議において「3次元起工測量」及び「貸与する3次元設計データと3次元起工測量データの合成」を受注者に実施させ、これにかかる経費は工事費にて当該工事に変更計上するものとする。

### 5-3 工事の積算

発注者は、発注に際して土木工事標準積算基準（従来施工の基準）に基づく積算を行い、発注するものとするが、契約後の協議において受注者からの提案によりICT活用施工を実施する場合、ICT活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、「ICT活用工事（擁壁工）積算要領」に基づき積算するものとする。

また、現行基準による2次元の設計ストック等によりICT活用工事を発注する場合、受注者に3次元起工測量及び3次元設計データ作成を指示するとともに、3次元起工測量経費及び3次元設計データ作成の費用及び外注経費等の費用の計上方法については奈良県で定めた単価または「土木工事標準積算基準(奈良県県土マネジメント部)」によるものとし、設計変更の対象とする。

### 5-4 現場見学会・講習会の実施

受注者は、発注者から指示があった場合は、ICT活用工事の推進を目的とした現場見学会・講習会を実施するものとする。

### 5-5 アンケートへの協力

受注者は、工事完成後14日以内に別添-5のアンケートを監督職員に提出するものとする。

## 6 疑義について

本試行要領によるICT活用工事（擁壁工）の施工にあたり疑義が生じた場合は、受発注者が協議した上で対応するものとする。