

北側立面図



南側立面図



西側立面図



東側立面図

凡例

既存建物範囲

仕様凡例

既設部　凡例　　は、今回塗装塗替部を示す。

い	外壁：ALC版ｔ120の上、土壁調水性フッ素樹脂塗料刷毛引き仕上 ※既存塗装色（マンセル値：2.5Y6/2） ※塗装塗り替え（マンセル値：7.5YR6/2）	り	棟飾り：ＳＵＳ製　50φ加工品
ろ	外壁：コンクリート打放しの上、土壁調水性フッ素樹脂塗料刷毛引き仕上	ぬ	軒天：ＦＫｔ6+EP-1塗　※塗装塗り替え（マンセル値：7.5YR6/2）
は	コンクリート打放しの上、セラミック調水性フッソ樹脂塗料(石調目地工法)	る	外部柱：鉄骨柱耐火塗料仕上（外部仕様、1時間耐火仕様） ※塗装塗り替え（マンセル値：7.5YR6/2）
に	鼻隠し/破風：ＦＫｔ8+ガリバリュウム鋼板張り 0.4mm	を	アルミ製既製庇　出幅900
ほ	金属板葺きｔ0.4（フッ素樹脂塗装鋼板　瓦棒葺きハゼタイプ,平葺き）（既設塗装色マンセル値：N3.0 ）	わ	アルミ製ガラリ開口(機械設備用)
へ	アルミ製建具	か	カラーＶＰ　100φ
と	スチール製建具※塗装塗り替え（マンセル値：7.5YR6/2 ）	よ	館銘サイン：SUS製HL　箱文字
ち	SUS304　100φ		

増築部　凡例

A	ALC版ｔ100の上、土壁調水性フッ素樹脂塗料刷毛引き仕上　（マンセル値：7.5YR6/2）	L	金属板葺きｔ0.4（フッ素樹脂塗装鋼板　瓦棒葺きハゼタイプ,平葺き)アスファルトルーフィング＋木毛セメント板ｔ25下地 勾配：10/100,25/100（マンセル値：N3.0 ）
B	竪樋：SUS304 125φ（バンドレス）	M	コンクリート打放しの上、セラミック調水性フッソ樹脂塗料(石調目地工法)
C	軒天:アルミスパンドレルｔ2.0　F-BE	N	外部柱：鉄骨柱耐火塗料仕上（外部仕様、1時間耐火仕様） （マンセル値：7.5YR6/2）
D	笠木：アルミ製　二次電解着色	O	棟飾り：ＳＵＳ製　50φ加工品
E	柱型：　アルミパネルｔ3.0　F-BE　（マンセル値：7.5YR6/2）	P	アルミ製建具
F	スチール製　軽量電動シャッター　（マンセル値：7.5YR6/2）	Q	スチール製建具
G	手摺：鋼製溶融亜鉛メッキ処理　UE　（マンセル値：5Y3/1）	S	鼻隠し・破風:アルミパネルｔ2.0　F-BE
H	竪樋：SUS304 105φ（バンドレス）		
I	アルミルーバー　二次電解着色		
J	庇：アルミ製　既製品		
K	スチール製　重量電動シャッター　（マンセル値：7.5YR6/2）		

縮尺	1:100　(A1) 1:200　(A3)	工事名称	平城京歴史館改修工事
竣工年月日	2017.3	図面名称	立面図
図面番号	A-15		