

令和 6年 4月24日

奈良県総務部管財課長

質問回答書

次の工事について下記のとおり回答します。

工事番号:第R6-A1号

工事名:県庁舎コミュニケーションスポット改修工事

No	質問内容	回答
1	工事期間中、工事関係者車両の利用出来る駐車スペースはあるものと考えて宜しいですか。	主棟北側に10台程度確保可能です。一部構内通路に駐車する場合もあるので、安全対策等について監督員と協議してください。
2	資材の搬出入はEV等利用出来るものと考えて宜しいですか。	宜しいです。
3	作業は平日又、終日出来るものと考えて宜しいですか。	宜しいです。詳細は監督員と協議してください。
4	平日作業に於いて、音、振動を伴う作業は基本どの程度迄、施工可能ですか。	大きな音、振動を伴う作業については休日作業としてください。詳細は監督員と協議してください。
5	現場説明書の最終ページの、フロアスタッフ室は、部分使用を予定しています。6月中に完成させて下さい。は概要8の※5階フロアスタッフ室は6月中に使用します。と読み替えて宜しいですか。	宜しいです。

6	A-07図 東棟2階平面図に於いて改修前書庫天井は、天井仕上撤去範囲と有りますが、改修後には仕上等記載されていません、仕様をご指示願います。	既存と同じGB-Rt12.5+岩綿吸音板t12としてください。
7	E-03、E-04、E-05、E-06図に於いて分電盤・動力盤内に分岐回路の増設作業につきまして、分岐ブレーカー増設をする際は、盤内は停電状態にできるものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。詳細は監督員と協議してください。
8	E-03、E-04、E-05、E-06図に於いて分電盤・動力盤内に分岐回路の増設作業につきまして、停電時の仮設対応は別途と考えて宜しいでしょうか。	仮設対応は不要です。詳細は監督員と協議してください。
9	E-03、E-04、E-05、E-06図に於いて構内情報通信網設備の分岐HUBの仕様につきまして、汎用品を見込むと考えて宜しいでしょうか。或いは、仕様の指定が有りましたらご指示お願い致します。	汎用品にて考えください。 参考品番:LSW6-GT-8NP/WH
10	E-05図に於いて非常照明の仕様につきまして、平面図には電池内蔵型の品番記載がございます。電源別置型ではなく、平面図に記載の仕様が正とするものと考えて宜しいでしょうか。或いは、電源別置型として、耐火ケーブルでの配線とするものと考えて宜しいでしょうか。ご指示お願い致します。	電源別置型として、耐火ケーブルでの配線としてください。
11	A-07、E-05図に於いて天井仕上につきまして、A-07図より分庁舎2階コミュニケーションスポットは、2重天井と考えて宜しいでしょうか。	分庁舎5階と東棟2階は2重天井です。