

県有林森林環境管理推進事業 数量表

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| 全長   | 433 m                  |                        |
| 既設道  | 384 m                  |                        |
| 総距離  | 817 m                  |                        |
| 運搬距離   | 408.5 m                |                        |
| 伐倒   | 499 本                  | 2,500 本/ha             |
| ※ (1,997m <sup>2</sup> ÷ 10,000*2,500本/ha)=499.25本     |                        |                        |
| 造材   | 324 m <sup>3</sup>     | 0.65 m <sup>3</sup> /本 |
| 集材   | 324 m <sup>3</sup>     |                        |
| 運搬   | 324 m <sup>3</sup>     |                        |
| ※ (499本 × 0.65m <sup>3</sup> /本) =324.35m <sup>3</sup> |                        |                        |
| 伐開   | 1,997 m <sup>2</sup>   | MC8以降を計上 (それまでは先行伐開済み) |
| 掘削   | 759 m <sup>3</sup>     |                        |
| 盛土   | 713 m <sup>3</sup>     |                        |
| 木製横断排水工  | 21 基                   | およそ20mおきに設置            |
| 砂利舗装工  | 1,286.5 m <sup>2</sup> | 2.5m~3.0m              |
| 路肩処理工  | 409.8 m                |                        |
| 法尻処理工1   | 22.5 m                 | 1段                     |
| 法尻処理工2   | 72.6 m                 | 2段                     |
| 法尻処理工3   | 137.1 m                | 3段                     |
| 木製校倉式擁壁工 (BC8付近)                                       | 13 m                   |                        |
| 木製校倉式擁壁工 (IP26付近)                                      | 18 m                   |                        |