B 路 線　　工 種 別 集 計 表

工　種	種　別	数　　量	単位	備　　考
（　土　　工　）				L=433.33m
切 土 （ 土 砂 ）	バックホウ	700.73	m^3	
切 土 （ 軟 Ｉ Ｂ ）	ブレーカ		m^3	
床 掘 （ 土 砂 ）	バックホウ	57.98	m^3	
床 掘 （ 軟 Ｉ Ｂ ）	ブレーカ		m^3	
盛　　土		690.49	m^3	
埋　　戻		22.20	m^3	
校倉式擁壁工中詰材		45.32	m^3	
路 肩 処 理 工		409.80	m	B-BP～B-EP
土 留 丸 太 組	1段	22.50	m	〃
〃	2段	72.60	m	〃
〃	3段	137.10	m	〃
校 倉 式 擁 壁 工				