



王寺工業高等学校 空調機設置工事

3 教室について、空調機用開閉器箱を新設し、キュービクルより配管配線を行う想定

キュービクル→低圧動力盤内に開閉器を新設→電気ハンドホール埋設→電柱立上架空配線→
実習棟外壁厚鋼電線管配管・配線→各空調室外機開閉器箱

* 全施工工程について現地確認の際に実際の想定確認を行うこと