別紙：図面（パブリックキッチン）

■キッチン

天　板	：セラミック　GAC-506【サンゲツ】t12.0
本体・引出	：SUS-430　SHL
キックプレート	：メラミン　K-6001KG【アイカ】
扉　材	：メラミン　K-6001KG【アイカ】
サイドパネル	：メラミン　K-6001KG【アイカ】
引出 レール	：モペットレール【フルム】・ソフトクローズ
排水トラップ	：KIT-TRAP【マルイチ】・SUSセット　D=40A
スライドヒンジ	：クリップトップ【フルム】・ソフトクローズ
シンク槽	：SUS-304　1.5t　SHL
水切プレート	：SUS-304　SHL

■オプション

混合水栓	：RED285CR【PAFFONI】・クローム・吐水切替・ホース引出式　CW=15A、HW=15A
ダストボックス	：45L　エコンダストボックス　DS-220-210-7



キッチン図面　（参考：タニコー）



キッチン断面図





テーブル断面図



撤去リスト
床シート撤去、天井ボード残置、壁クロス撤去
配線器具撤去
洗面化粧台撤去、給水、排水管撤去

パブリックキッチン　既設図



新設リスト
床シート新設、天井ボード残置、壁クロス新設
配線器具一部増設
キッチン新設、給水、排水管新設、電気温水器25×3台新設

パブリックキッチン　改修図

※下階にて給排水管移設に伴い天井点検口を設置する。