

## 積算参考資料

本参考資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに供するために、発注者が予定価格(または再積算前予定価格(設計金額))を算出する際の積算単価等を参考までに示した資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。  
従って請負契約上の拘束力を何ら生じるものではなく、受注者は施工条件等を十分に考慮して、仮設、施工方法、安全対策等の工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

項番	名称	規格・条件	単価区分	採用単価	管理費区分	備考
1	ガードレール 直ビーム	Gr-C-4E 塗装 4m	物価資料	-	0	建設物価積算資料
2	ガードレール 直ビーム	Gr-C-2B 塗装 2m	物価資料	-	0	建設物価積算資料
3	ガードレール 袖ビーム	Gr-C	物価資料	-	0	建設物価積算資料
4	車線分離表(ラバーボール)	固定式 貼付式 H=400m	物価資料	-	0	建設物価積算資料
5	車線分離表(ラバーボール)	固定式 貼付式 H=650m	物価資料	-	0	建設物価積算資料
6	縁石鋳	キャットアイマーカー 三面	物価資料	-	0	建設物価積算資料
7	センター鋳(自発光タイプ)	リニア型 インタ両面(LEDソラー)	物価資料	-	0	建設物価積算資料
8	常温合材	エスバ ッチ 20kg入	物価資料	-	0	建設物価積算資料
9	蛍光ランプ	スターター形直管形(FL) 一般型 40W	物価資料	-	0	建設物価積算資料
10	光電式自動点滅器	リード線式バイメタル(一体型) 10A 100V	物価資料	-	0	建設物価
11	JIS C8110 安定器	水銀灯用 一般型(100V) 300W	物価資料	-	0	建設物価積算資料
12	凍結防止剤	塩化カルシウム	物価資料	-	0	建設物価積算資料
13	処分費	土砂	処分費	1,500 円/m <sup>3</sup>	T	砂質土
14	処分費	As殻	処分費	2,115 円/m <sup>3</sup>	T	
15	処分費	刈草 (桜井市)	処分費	14,540 円/t	T	
16	処分費	刈草 (大和高田市)	処分費	13,600 円/t	T	
17	処分費	刈草 (橿原市)	処分費	12,360 円/t	T	
18	処分費	刈草 (香芝市)	処分費	14,546 円/t	T	

積算参考資料

本参考資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに供するために、発注者が予定価格(または再積算前予定価格(設計金額))を算出する際の積算単価等を参考までに示した資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。  
従って請負契約上の拘束力を何ら生じるものではなく、受注者は施工条件等を十分に考慮して、仮設、施工方法、安全対策等の工事的目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

項番	工種等	名称	規格	採用数量	単位	備考
1	道路巡視作業 夜間	運転手(一般)		0.33	人	
		ガソリン	レギュラー	3.38	L	
		ライトバン[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	1.3	時間	
		普通作業員		0.65	人	
		諸雑費(まるめ)	まるめ	1	式	
2	事前調達 昼間 20km以下 2tダンプ	軽油	1, 2号	1.89	L	
		助手		0.06	人	
		一般運転手		0.08	人	
		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	0.5	時間	
		仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	2	t	
		凍結防止材		80	袋	
3	事前調達 夜間 20km以下 2tダンプ	軽油	1, 2号	1.89	L	
		助手		0.06	人	
		一般運転手		0.08	人	
		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	0.5	時間	
		仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	2	t	
		凍結防止材		80	袋	
4	準備工 昼間 準備・後片付け	普通作業員		0.1	人	
		仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	1	t	
5	準備工 昼間 準備・後片付け	普通作業員		0.1	人	
		仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	1	t	
6	トラクターショベル運転 昼間	軽油	1, 2号	8.42	L	
		特殊運転手		0.21	人	
		ホイローダ(トラクタショベル)[普通]	排出ガスト対策型(第1次)0.9~1.0m3	1	時間	
		タイヤチェーン損耗費	除雪ドザ(ホイール型) 1.0m3用	1	h	
		スノーカット[除雪ドザ用]	0.8~1.0m3	1	時間	
7	トラクタショベル運転費 夜間	軽油	1, 2号	8.42	L	
		特殊運転手		0.21	人	
		ホイローダ(トラクタショベル)[普通]	排出ガスト対策型(第1次)0.9~1.0m3	1	時間	
		タイヤチェーン損耗費	除雪ドザ(ホイール型) 1.0m3用	1	h	
		スノーカット[除雪ドザ用]	0.8~1.0m3	1	時間	
8	雑工 ライトバン2名編成	普通作業員		0.25	人	
		一般運転手		0.25	人	
		ガソリン	レギュラー	2.6	L	
		ライトバン[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	1	時間	
9	雑工 2tダンプトラック3名編成	土木一般世話役		0.21	人	
		普通作業員		0.21	人	
		一般運転手		0.21	人	
		軽油	1, 2号	4.4	L	
		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	1	時間	
		タイヤ損耗費	2~3t積級 良好	1	時間	
		土木一般世話役		0.17	人	
		普通作業員	2/3	0.17	人	

積算参考資料

本参考資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに供するために、発注者が予定価格(または再積算前予定価格(設計金額))を算出する際の積算単価等を参考までに示した資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。  
従って請負契約上の拘束力を何ら生じるものではなく、受注者は施工条件等を十分に考慮して、仮設、施工方法、安全対策等の工事事務物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

項番	工種等	名称	規格	採用数量	単位	備考
10	雑工 4tクレーン付トラック 3名編成	一般運転手		0.17	人	
		軽油	1, 2号	6.8	L	
		トラック[クレーン装置付]	バックトラック4t級 吊能力2.9t	1	時間	
11	雑工 4tクレーン付トラック 4名編成	土木一般世話役		0.17	人	
		普通作業員		0.34	人	
		一般運転手		0.17	人	
		軽油	1, 2号	6.8	L	
		トラック[クレーン装置付]	バックトラック4t級 吊能力2.9t	1	時間	
12	道路維持作業 3人編成	軽作業員		42.3	人	
13	管球取替 水銀ランプ 300W以下	電工		0.09	人	
		普通作業員		0.04	人	
		諸雑費	まるめ	1	式	
14	自動点滅器取替 上部リッド線式	電工		0.1	人	
		普通作業員		0.05	人	
		諸雑費	まるめ	1	式	
15	安定器取替 水銀灯 300W×1以下	電工		0.23	人	
		普通作業員		0.11	人	
		諸雑費	まるめ	1	式	
16	連絡者運転	ガソリン	レギュラー	5.2	L	
		ライトバン[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	1	日	
		パトローラー (4×4G)	小型、サーチライト含む	2	時間	