



土木工事標準単価の取扱いについて

令和6年7月31日までに起工し、週休2日試行工事の対象とした工事のうち令和6年8月1日以降に再積算の対象となる工事またはインフレスライドを適用する工事については、下表の補正係数を適用し、週休2日を考慮した単価を算定して使用します。

名称	区分	現場閉所率			
		28.5%以上 (4週8休以上相当)	25%以上、 28.5%未満 (4週7休以上 8休未満相当)	21.4%以上、 25%未満 (4週6休以上 7休未満相当)	21.4%未満 (4週6休未満相当)
区画線工		1.05	1.03	1.01	1.00
高視認性区画線工		1.04	1.03	1.01	1.00
橋梁塗装工		1.03	1.02	1.01	1.00
構造物とりこわし工	機械	1.04	1.03	1.01	1.00
	人力	1.05	1.03	1.01	1.00
コンクリートブロック積工		1.05	1.03	1.01	1.00
排水構造物工		1.05	1.03	1.01	1.00
鋼製排水溝設置工		1.05	1.03	1.01	1.00
表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	1.03	1.02	1.01	1.00
	高所作業車	1.03	1.02	1.01	1.00
表面含浸工	固定足場	1.05	1.03	1.01	1.00
	高所作業車	1.05	1.03	1.01	1.00
連続繊維シート補強工	固定足場	1.05	1.03	1.01	1.00
	高所作業車	1.05	1.03	1.01	1.00
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固定足場	1.05	1.03	1.01	1.00
	高所作業車	1.05	1.03	1.01	1.00
漏水対策材設置工	固定足場	1.05	1.03	1.01	1.00
	高所作業車	1.05	1.03	1.01	1.00

名称	区分	現場閉所率			
		28.5%以上 (4週8休以上相当)	25%以上、 28.5%未満 (4週7休以上 8休未満相当)	21.4%以上、 25%未満 (4週6休以上 7休未満相当)	21.4%未満 (4週6休未満相当)
防草シート設置工		1.04	1.02	1.01	1.00
紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	1.02	1.02	1.01	1.00
	高所作業車	1.02	1.01	1.00	1.00
塗膜除去工		1.05	1.03	1.01	1.00
バキュームブラスト工		1.02	1.01	1.00	1.00
道路反射鏡設置工	設置	1.01	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01	1.00
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		1.05	1.03	1.01	1.00
機械式継手工		1.05	1.03	1.01	1.00
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.04	1.03	1.01	1.00
ハンコーキング式コンクリート ひび割れ誘発目地設置工		1.02	1.01	1.00	1.00
FRP製格子状パネル設置工		1.01	1.00	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		1.05	1.03	1.01	1.00
支承金属溶射工		1.05	1.03	1.01	1.00
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工		1.04	1.03	1.01	1.00

【参考】

補正時の端数処理については、単価×補正係数＝金額は小数第3位を切捨てし、第2位とした後、有効数字4桁になるように5桁目を切捨てる。