

設 計 書

工事名：橿原公苑野球場ブルペン改修工事

工事番号：ス振第3号

工事場所：奈良県橿原市畝傍町 地内

令和6年9月

奈良県地域創造部スポーツ振興課

本 工 事 内 訳 書

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
ブルペン改修	1.00	式			
ブルペン改修工	1.00	式			
既存黒土舗装撤去工	1.00	式			
掘削(1塁側、3塁側 各74.7m ²) t=140(平均)	20.90	m ³			1号 代価表
残土処分 4t車搬出	20.90	m ³			2号 代価表
撤去工	1.00	式			
ホームベース撤去工(1塁側、3塁側 各2箇所) 処分共	4.00	箇所			3号 代価表
ピッチャープレート撤去工(1塁側、3塁側 各2箇所) 処分共	4.00	箇所			4号 代価表
下地アスファルト舗装工	1.00	式			
基盤不陸整正工(1塁側、3塁側 各74.7m ²)	149.40	m ²			5号 代価表

本 工 事 内 訳 書

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
路盤工(1塁側、3塁側 各74.7㎡) t=100 再生碎石	149.40	㎡			6号 代価表
アスファルト舗装工(1塁側、3塁側 各74.7㎡) t=40 開粒度アスファルト	149.40	㎡			7号 代価表
人工芝舗装工	1.00	式			
ロングパイル人工芝(1塁側、3塁側 各74.7㎡) t=55mm、ホームベース及びバッターボックスライン共	149.40	㎡			8号 代価表
舗装止めブロック工	1.00	式			
地先ブロック設置工(1塁側、3塁側 各4.8m)	9.60	m			9号代価表
黒土舗装部再整備工	1.00	式			
黒土舗装整備工(1塁側、3塁側 各38.56㎡) 既存黒土流用、ピッチャーマウンド部含む	77.12	㎡			10号 代価表
ピッチャープレート設置工(1塁側、3塁側 各2箇所)	4.00	箇所			11号代価表
人工芝マット	4.00	箇所			12号代価表
排水施設工	1.00	式			

本 工 事 内 訳 書

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
既設U型側溝(U-180)コンクリート蓋取替 既設コンクリート蓋撤去処分共	16.00	枚			13号 代価表
進入路工	1.00	式			
進入路工	1.00	式			14号代価表
直接工事費	1.00	式			
共通仮設	1.00	式			
共通仮設費(率計上)	1.00	式			
純工事費計	1.00	式			
現場管理費	1.00	式			
工事原価	1.00	式			
一般管理費等	1.00	式			

代 価 表

ロングパイル人工芝工

8号代価表

100㎡当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
人工芝(温度上昇抑制付きポリエチレン芝) 芝丈:55mm (参考:積水樹脂(株) ドリームターフ MFX2055)	100.00	㎡			
副資材 ジョイントテープ、接着剤	1.00	式			
充填材 珪砂(18kg/㎡) 黒ゴムチップ(9kg/㎡)	1.00	式			
施工費	1.00	式			
機械器具損料 散布機・充填機等	1.00	式			
計					
1㎡当り					

代 価 表

黒土舗装部整備工

10号代価表

38.56㎡当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
表面緩傷工 人力施工	38.56	㎡			
不陸整正工 既存黒土流用、人力機械施工	38.56	㎡			
転圧	38.56	㎡			
表面処理工 苦汁(0.5kg/㎡)散布	38.56	㎡			
ピッチャーマウンド成形工 2人投げ用、既存黒土流用	1.00	箇所			
諸雑費					
小計					
1㎡当り					

