

野外活動センター旧第2センター（仮称）管理棟新設工事に伴う地質調査業務 計画数量表

種別	項目		単位	孔番	
				1	2
機械ボーリング	土質ボーリング調査（オールコア）	礫混じり土砂 φ66mm	m	5	5
	岩盤ボーリング調査	軟岩 φ66mm	m	3	3
サウンディング 及び原位置試験	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	5	5
		軟岩	回	3	3
室内土質試験	土粒子の密度試験	3個/試料	試料	4	4
	土の含水比試験	3個/試料	試料	4	4
	土の粒度試験	沈殿分析ふるい分け含む	試料	4	4
		ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	4	4
	土の液性限界試験	4~6点/試料	試料	1	1
	土の塑性限界試験	3個試料	試料	1	1
	土の三軸圧縮試験	UU試験（径35~50mm）3供 試体/試料（非圧密非排水試 験）	試料	1	1
仮設費	平坦地足場	高さ0.3m超	箇所	1	1
準備費	調査孔閉塞		箇所	1	1
	給水費（ポンプ運転）	20m以上150未満	箇所	1	1
安全費	環境保全（仮囲い）		箇所	1	1