

質問回答書

次の業務に係る仕様書等に関する質問について、下記のとおり回答します。

業務名：野外活動センター旧第2センター(仮称)管理棟新設工事に伴う地質調査業務

質問事項	回答
最低制限価格の設定はありますでしょうか。設定されている場合の算入率は下記の率で算出すると考えてよろしいでしょうか。異なれば率をご提示ください。 直接調査費×1.00 間接調査費×0.90 解析等調査事業費×0.80 諸経費×0.50	最低制限価格の設定はありません。
採用されているそれぞれの単価について、参考元は奈良県県土マネジメント部の令和6年度(2024年度)土木工事設計資材単価表と考えるとよろしいでしょうか。その場合は、適用月日をご提示ください。異なる場合は、参考資料をご提示ください。	令和6年4月時点の市場単価を参考にしています。
φ66mmのボーリングについて想定されている土質区分をご提示ください。	別添「計画数量表」をご覧ください。
φ86mmのボーリングについて想定されている土質区分をご提示ください。	予定していません。
各土質の粒度試験について、沈降分析と考えるとよろしいでしょうか。	沈降分析及びふるい分析の2種類です。
土の三軸圧縮試験について、UU試験3供試体/試料と考えるとよろしいでしょうか。異なる場合は、試験方法をご提示ください。	お見込みのとおりです。
室内土質試験(土粒子の密度試験、各土質の粒度試験、土の液性限界試験、土の三軸圧縮試験)の実施する数量をそれぞれご提示ください。	別添「計画数量表」をご覧ください。

質問事項	回答
土の三軸圧縮試験にかかる試料採取については、シンウォールサンプリングと考えてよろしいでしょうか。	ロータリー式三重管サンプラーを利用した試料採取を予定しています。
下記項目の計上の有無についてご提示ください。 ・電子成果品作成費 ・検定費	・電子成果品作成費:有り ・地盤情報データベースに登録するための検定費:無し
安全費は計上されておりますでしょうか。計上されている場合の地域補正は「その他」と考えてよろしいでしょうか。	安全費は、環境保全(仮囲い)2箇所を計上しています。
資機材運搬について、下記をご提示ください。 ・車両の規格 ・積算上の基地 ・片道所要時間	クレーン付トラック2t積2.9t吊を奈良県内から運搬することを想定しています。
調査箇所までクレーン付トラック2t積2.9t吊を横付けすることは可能でしょうか。	可能です。
現場内小運搬は見込んでおりますでしょうか。その場合は、見込まれる小運搬をそれぞれご提示ください。	見込んでいません。
「調査業務のために必要な枝払い等」とありますが、積算上は奈良県県土マネジメント部の令和6年度(2024年度)土木工事設計資材単価表の「搬入路伐採等」を採用されていると考えてよろしいでしょうか。その場合は、換算距離をご提示ください。	調査業務にあたり支障となる枝払い等を想定しており、大がかりな立木伐採等は想定していません。
準備及び後片付けは計上されていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
調査孔閉塞は2箇所計上されていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
搬入路伐採等は計上されていますでしょうか。その場合は、換算距離をご提示ください。	計上していません。
給水費(ポンプ運転)は2箇所計上されていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
環境保全仮囲いは計上されておりますでしょうか。	お見込みのとおりです。
足場仮設は平坦足場高さ0.3m以下を2箇所と考えてよろしいでしょうか。	平坦足場高さ0.3m超を2箇所想定しています。

質問事項	回答
旅行交通費について、宿泊無の率計上と考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、日数及び片道所要時間をご提示ください。	お見込みのとおりです。
施工管理費について、計上されていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
<p>下記の項目について、全て計上していると考えてよろしいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料整理とりまとめ(直接調査費) ・断面図等の作成(直接調査費) ・既存資料の収集・現地調査(解析等調査業務費) ・資料整理とりまとめ(解析等調査業務費) ・断面図等の作成(解析等調査業務費) ・総合解析とりまとめ(解析等調査業務費) 	<ul style="list-style-type: none"> ・資料整理とりまとめ(直接調査費) ・断面図等の作成(直接調査費) <p>については計上しています。</p>
解析等調査業務費は計上されていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
機械ボーリングにおける想定掘削6mほどの地層を何mで想定されていますか。また、オールコア、ノンコアどちらでしょうか。	別添「計画数量表」をご覧ください。
本業務について、サンプリングは計上されておりますか。計上されている場合、何を計上していますか。	ロータリー式三重管サンプラーを利用した試料採取を予定しています。
解析調査室内土質試験の項目は記載されている5項目で全てでしょうか。他にもあればご教授ください。	記載している5項目を予定しています。
運搬にあたってトラック運搬や特装車、モノールなど想定されている仕様をご教授ください。	クレーン付トラック2t積2.9t吊を想定しており、現場内小運搬は想定していません。
このほかにも、給水費や安全費など特記仕様書に記載のないもので計上されているものがあればご教授ください。	別添「計画数量表」をご覧ください。
本入札公告及び関係資料には内訳書がありませんでしたが、積算にあたり添付していただけますでしょうか。	別添「計画数量表」をご覧ください。