

花壇植栽管理業務（後期）委託仕様書

この仕様書は奈良県中和公園事務所長（以下「甲」という。）と、当業務受託者（以下「乙」という。）が締結した花壇植栽管理業務（後期）委託契約書に基づき行う業務について定めるものである。

1 業務

乙は、甲と打合せを行い、馬見丘陵公園内馬見花苑、ダリア園及び周辺、カリヨンの丘及び周辺、バックヤード等において、花壇の植栽維持管理とこれらに関連する次の業務を行う。

(1) 花壇の植栽維持管理【表1】

① チューリップ、パンジー等の植栽維持管理に関する業務(地拵え、施肥、植付け、巡回管理等)

(2) 花壇管理に必要な資材の調達【表2】

① 花壇苗（パンジー等草花）

② 球根、花苗及び種子（チューリップ球根、パンジー苗、ネモフィラ種子等）

③ 肥料等（エコロング 413 タイプ、苦土石灰、バーク堆肥）

2 その他

(1) 乙は、業務に支障がないよう甲との打合せ及び連絡調整を行い、当業務の作業工程を管理する責任者を配置すること。また、作業の実施状況を業務日誌により甲に報告すること。

(2) 乙が業務を行う際、甲が既に所有している機器については甲の承認を得て使用できるものとする。

(3) 園内での作業車両の使用に際しては、「作業中」看板をフロントに掲示し、最徐行での走行を厳守すること。

(4) 業務を遂行するにあたっては、来園者の安全を確保し、来園者を最優先した業務手法とすること。

表1 花壇等の植栽維持管理

業務名	業務内容	時期	面積	回数
区域				
地拵え・施肥	床土の掘起し・整地等	11～12月	3,607 m ²	2回
馬見花苑				
ダリア園及び周辺				
カリヨンの丘 (A,B) 及び周辺				
チューリップ、ムスカリ等の植栽	球根植え付け	11～12月	2,126 m ²	1回
馬見花苑				
ダリア園及び周辺				
カリヨンの丘 (A,B) 及び周辺				
パンジー等の植栽	ポット苗植え付け	11月	527 m ²	1回
馬見花苑				
ダリア園及び周辺				
草花植栽	ネモフィラ直播	11～12月	341 m ²	1回
カリヨンの丘 (B)				
チューリップ等植栽花壇の管理	除草・かん水・補植等	12～3月	2,994 m ²	4回
馬見花苑				
ダリア園及び周辺				
カリヨンの丘 (A,B) 及び周辺				
保全管理の除草	除草	11～3月	1,085 m ²	5回
保全管理花壇				
バックヤード管理	球根管理等	11～3月	153 m ²	10回
バックヤード				

表2 花壇の植栽維持管理に必要な資材

資材名	数量	備考
球根		
チューリップ	312,000 球	40 球/m ²
赤色系	63,000	
黄～橙色系	63,000	
白色系	63,000	
紫色系	60,000	
桃色系	60,000	
ムスカリ		
遅咲系	17,000 球	178 球/m ²
花苗		
パンジー	14,100 株	25 株/m ²
ビオラ	3,950 株	25 株/m ²
種子		
ネモフィラ	4 dℓ	1.2 dℓ/100 m ²
増量用資材パーライト	ネサツ1号 1袋(100ℓ入)	10 ℓ/100 m ² (県支給)
肥料		
エコロング 413(140日)	36袋(10kg入)	100g/m ²
粒状苦土石灰	9袋(20kg入)	50g/m ²
バーク堆肥	360袋(40ℓ入)	4ℓ/m ²