

大型テント周辺花壇管理業務（前期）委託仕様書

この仕様書は奈良県中和公園事務所長（以下「甲」という。）と、当業務受託者（以下「乙」という。）が締結した大型テント周辺花壇管理業務（前期）委託契約書に基づき行う業務について定めるものである。

1 業務

乙は、甲と打合せを行い、馬見丘陵公園内大型テント前周辺において、花壇の植栽維持管理とこれらに関連する次の業務を行う。

（1）花壇の植栽維持管理【表1】

- ① チューリップ等の管理（巡回管理、球根掘上げ等）
- ② 夏秋期花壇および夏秋咲き草花（コキア、ヒマワリ、サルビア、コスモス等）の植栽維持管理に関する業務

（2）花壇管理に必要な資材の調達【表2】

- ① 花壇苗（コキア、ニューギニアインパチェンス、サルビア等草花）
- ② 種子（ヒマワリ、コスモス等）
- ③ 肥料等（エコロング 413、粒状苦土石灰、バーク堆肥）

2 その他

- （1）乙は、業務に支障がないよう甲との打合せ及び連絡調整を行い、当業務の作業工程を管理する責任者を配置すること。また、作業の実施状況を業務日誌により甲に報告すること。
- （2）乙が業務を行う際、甲が既に所有している機器については甲の承認を得て使用できるものとする。
- （3）園内での作業車両の使用に際しては、「作業中」看板をフロントに掲示し、最徐行での走行を厳守すること。
- （4）業務を遂行するにあたっては、来園者の安全を確保し、来園者を最優先した業務手法とすること。

表1 花壇等の植栽維持管理

業務名		業務内容	面積 (㎡)	回数
作業名				
1 春花壇の管理				
チューリップ等の管理		巡回管理（4～5月） 球根掘上げ(423㎡)	1,388	2 1
2 夏秋花壇の管理				
夏花苗植付等の管理		地拵え、施肥（5月） 植付け（6月）	443	1 1
夏花播種等の管理		地拵え、施肥（5月） 播種（6月）	549	1 1
秋花苗植付等の管理		地拵え（8月） 植付け（9月）	316	1 1
秋花播種等の管理		地拵え（8月） 播種（8月）	233	1 1
夏秋草花の管理		巡回管理（6～10月）	1,388	5
3 植栽花壇周囲の草管理				
花壇周り		草刈り等（6～10月）	1,388	5

表2 花壇の植栽維持管理に必要な資材

資材名	数量	備考
花苗 コキア	360 株	1.7 株/m ²
ニューギニアインパチェンス サンパチェンス	184 株	4 株/m ²
スーパーサルビアゴージャ スカーレット パープル	240 株 (192) (48)	2 株/m ²
ヒマワリ アポロン サンフィニティ	90 株 6 トレイ	セル苗 128 穴・2 株/m ²
夏花種子 ヒマワリ ビンセントクリアオレンジ ビンセントポメロ ホワイトナイト プロカットレッド	2 袋(1,000 粒) 2 袋(1,000 粒) 2 袋(1,000 粒) 1 袋(1,000 粒)	22 粒/m ² (事務所支給) " " "
秋花苗 キバナコスモス リマラレモン	4,536 株	16 株/m ²
秋花種子 コスモス ソナタプレミアムミックス	17 袋(1,000 粒)	90 粒/m ²

<p>肥料【6月】(992 m²) エコロング 413(140 日タイプ)</p>	<p>10 袋 (10kg 入)</p>	<p>元肥 (100g/m²) ただし、コキアは 70g/m² (事務所支給)</p>
<p>粒状苦土石灰</p>	<p>3 袋 (20kg 入)</p>	<p>元肥 (50g/m²) (事務所支給)</p>
<p>バーク堆肥</p>	<p>100 袋(40ℓ)</p>	<p>4ℓ/m²</p>
<p>農薬 814 m² (コキア・ヒマワリ植 付け面積) ユニフォーム粒剤</p>	<p>5 袋(3kg 入)</p>	<p>18g/m² (事務所支給)</p>