C号線　砂利舗装工　数量計算書(1)【当初】

		砂利舗装工											
測点名	単距（m）	幅（m）	面積（m2）										
C-BP		1.50											
IP-1	7.56	3.00	17.01										
IP-2	10.38	3.00	31.14										
BC.3	9.24	3.00	27.72										
MC.3	4.48	3.00	13.44										
EC.3(BC.4)	4.49	3.00	13.47										
MC.4	6.31	3.00	18.93										
EC.4(BC.5)	6.27	3.00	18.81										
MC.5	4.73	3.00	14.19										
EC.5(BC.6)	4.71	3.00	14.13										
MC.6	5.29	3.00	15.87										
EC.6	5.29	3.00	15.87										
BC.7	3.45	3.00	10.35										
MC.7	4.72	3.00	14.16										
ECBC8	4.71	3.00	14.13										
MC.8	4.71	3.00	14.13										
EC.8	4.71	3.00	14.13										
BC.9	1.65	3.00	4.95										
MC.9	5.34	3.00	16.02										
EC.9	5.33	3.00	15.99										
IP-10	13.17	3.00	39.51										
IP-11	13.17	3.00	39.51										
IP-12	11.99	3.00	35.97										
IP-13	11.81	3.00	35.43										
BC.14	17.25	3.00	51.75										
MC.14	5.82	3.00	17.46										
EC.14													
IP-15													
IP-16													
IP-17													
小計	176.58		524.07										

C号線　砂利舗装工　数量計算書(2)【当初】

		砂利舗装工											
測点名	単距（m）	幅（m）	面積（m2）										
IP-17													
IP-18													
IP-19													
C-EP													
小計													
合計	176.58		524.07										