

数 量 表

	名称	仕様・規格	単位	数量
1	仮通路工			
	養生シート敷設・撤去		m ²	110.60
	土嚢作成・設置・撤去	購入土 0.5m ³	個	15.00
	大型土嚢作成・設置・撤去	購入土 8.2m ³	個	16.00
	改良土敷均し・撤去	購入土 31.4m ³	m ²	84.00
	敷鉄板設置・撤去		m ²	90.00
	残土搬出・処分		m ³	40.10
	リース材)敷鉄板 20枚	PL-25×1524×3048	日	390.00
	鋼材運搬(往復)	15t車	台	4.00
2	仮橋工事			
	リース)覆工板 10枚	メトロデッキSM(相当品) 1.0×3.0	日	390.00
	リース)H型鋼 2本	H-250×250×9×14 7m	日	390.00
	リース)主材 3本	30HA シュザイ 6m	日	390.00
	リース)ブルマン 12個(相当品)	C-50	日	390.00
	リース)敷鉄板 4枚	PL-25×1524×3048	日	390.00
	溝形鋼	C-200×90×8 5.5m	本	2.00
	鋼製山留材	アングルL-6×75 0.2m	本	22.00
	仮橋設置		式	1.00
	16t吊ラフタークレーン		式	1.00
	仮橋撤去		式	1.00
	16t吊ラフタークレーン		式	1.00
	鋼材運搬(往復)	15t車	台	2.00
3	フェンス工			
	防球フェンス仮撤去(場内集積)	H=6000 W=4000	式	1.00
	防球フェンス復旧		式	1.00
	ネットフェンス仮撤去(場内集積)	H=1800 2スパン	式	1.00
	ネットフェンス復旧		式	1.00
	復旧時金物・部材費		式	1.00
	高所作業車	回送費共	回	2.00
	ガードレール仮撤去・復旧		式	1.00