| No ※1 | 市町村 | 地区 | 過去25年間における | | 浸水原因分類 | 浸水原因 | ハード対策 | | | | | | | | | | | | | ソフト対策 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 段階 | | | | | 事業実施期間※3 | | | 事業者 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 対策状況 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 被害回数 | 家屋浸水戸数 | | | 減災対策 | 対策済※2 | 対策中（H20実施） | 対策検討済 | 対策検討中 | 原因調査中 | 概ね５年 | 中長期 | 工期調整中 | 国 | 県 | 市町村 | その他 | 浸水想定区域 | 洪水ハザードマップ | 防災情報の提供※4 | 地域防災力の充実※5 |
| 1 | 奈良市 | 芝辻町1丁目地内 | 3回 | 34戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路整備 | | | ○ | | | ◎ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 2 | 奈良市 | 四条大路4丁目地内 | 4回 | 28戸 | その他 | 水路流下能力不足 | バイパス水路整備 | | ○ | | | | ◎ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 3 | 奈良市 | 中町地内 | 3回 | 6戸 | 内水 | 富雄川への排水不良 | 逆流防止弁整備 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 奈良市 | 東九条 | 3回 | 54戸 | その他 | 水路流下能力不足 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 5 | 奈良市 | 法蓮町 | 3回以上 | 84戸以上 | その他 | 水路流下能力不足 | 菰川改修 | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 下水道雨水管整備 | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| 6 | 奈良市 | 神殿町 | 3回 | 1戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | ○ | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 大和高田市 | 築山、有井地内 | 3回 | 484戸 | 内水 | 高田川への排水不良 | 高田川改修 | | ○ | | | | ◎ | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 都市下水路改修 | | ○ | | | | ◎ | | | | | ○ | | | | | |
| 8 | 大和高田市 | 西町地内 | 3回 | 47戸 | 内水 | 高田川への排水不良 | ポンプ施設整備 | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 9 | 大和高田市 | 栄町地内 | 3回 | 160戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 大和高田市 | 春日町 | 3回 | 143戸 | 内水 | 甘田川への排水不良 | 水路改修 | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 甘田川改修 | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | | | |
| 11 | 大和高田市 | 礒野北町地内 | 3回 | 119戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路浚渫 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 12 | 大和高田市 | 東三倉堂町地内 | 3回 | 85戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 13 | 大和高田市 | 大中地内 | 3回 | 25戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路浚渫 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 14 | 大和高田市 | 吉井地内 | 3回 | 22戸 | 外水 | 普通河川流下能力不足 | 普通河川改修 | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 15 | 大和高田市 | 旭北町 | 4回 | 110戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路浚渫 | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 16 | 大和高田市 | 市場・葛城市尺土 | 3回 | 46戸 | 外水 | 太田川流下能力不足 | 太田川改修 | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 17 | 大和郡山市 | 九条町、平野町地内 | 6回 | 65戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 貯留施設整備 | | | ○ | | | | ◎ | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 18 | 大和郡山市 | 冠山町地内 | 5回 | 52戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 19 | 大和郡山市 | 九条町、北郡山町、西奈良口町、観音寺町 | 3回 | 28戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | ○ | | | | ◎ | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 貯留施設整備 | | | ○ | | | | ◎ | | | | ○ | | | | | |
| 20 | 大和郡山市 | 下三橋町地内 | 3回 | 357戸 | 内水 | 佐保川、地蔵院川への排水不良 | 佐保川改修 | | ○ | | | | ◎ | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 地蔵院川改修 | | ○ | | | | ◎ | | | | ○ | | | | | | |
| | | | | | | | 貯留施設整備 | | ○ | | | | ◎ | | | | ○ | | | | | | |
| 21 | 大和郡山市 | 番条町 | 3回以上 | - | 内水 | 佐保川への排水不良 | 佐保川改修 | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 大和郡山市 | 馬司町 | 3回以上 | 不明 | 内水 | 佐保川への排水不良、井堰管理 | 佐保川改修 | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 井堰管理 | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| 23 | 天理市 | 櫟本町地内 | ~~3回~~ | ~~17戸~~ | | | 浸水常襲地域から削除 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 24 | 天理市 | 石上町地内 | 3回 | 10戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 25 | 天理市 | 二階堂駅前 | 6回 | 14戸 | その他 | 道路横断水路流下能力不足 | 水路改修 | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 26 | 天理市 | 小路町地内 | 4回 | 5戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 27 | 天理市 | 田部町地内 | 3回 | 41戸 | 内水 | 布留川北北流への排水不良 | 布留川北北流改修 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 水路整備 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| 28 | 天理市 | 前栽町（前栽小学校前） | 4回 | 6戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 29 | 天理市 | 川原城町地内 | 3回 | - | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 30 | 天理市 | 二階堂南菅田町（三ノ坪） | 7回 | 6戸 | その他 | 道路横断水路流下能力不足 | 水路改修 | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 31 | 天理市 | 嘉幡町地内 | 3回 | - | その他 | 道路横断水路流下能力不足 | 水路改修 | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 32 | 天理市 | 守目堂町地内 | 5回 | 31戸 | 調査中 | 調査中 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 33 | 天理市 | 庵治町地内 | 3回以上 | 不明 | 内水 | 寺川への排水不良 | 寺川樋門整備 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 34 | 天理市 | 柳本町地内 | 6回 | 67戸 | 外水 | 真目堂川流下能力不足 | 真目堂川改修 | | | ○ | | | | | ◎ | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 35 | 天理市 | 丹波市町 | 3回以上 | 16戸以上 | 内水 | 布留川北流への排水不良 | 布留川北流改修 | | ○ | | | | | ◎ | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 36 | 橿原市 | 五井町地内 | 3回 | 1戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修・浚渫 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 高取川への排水不良 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 橿原市 | 今井町地内 | 7回 | 97戸以上 | その他 | 水路流下能力不足 | 下水道整備 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 水路改修 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 橿原市 | 四条町地内 | 8回 | 59戸以上 | その他 | 水路流下能力不足 | 下水道整備 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 39 | 橿原市 | 大久保町地内 | 5回 | 26戸以上 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路浚渫 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 水路改修 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 橿原市 | 栄和町地内 | 6回 | 25戸以上 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 41 | 橿原市 | 醍醐町地内 | 3回 | 16戸以上 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 42 | 橿原市 | 法花寺町地内 | 3回 | 18戸以上 | 調査中 | 調査中 | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 43 | 橿原市 | 見瀬町地内 | 3回以上 | - | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44 | 橿原市 | 曲川町地内 | 3回以上 | 9戸 | 内水 | 曽我川への排水不良 | 曽我川改修 | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 小金打川改修 | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | |
| 45 | 桜井市 | 西之宮地内 | 6回 | 104戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 貯留施設整備 | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| 46 | 桜井市 | 大福地内 | 6回 | 201戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 貯留施設整備 | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 47 | 桜井市 | 吉備地内 | 5回 | 81戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路浚渫 | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 48 | 桜井市 | 三輪地内 | 7回 | 255戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 49 | 桜井市 | 粟殿地内 | 7回 | 88戸 | その他 | 井堰管理 | 井堰管理 | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 50 | 桜井市 | 桜井地内 | 6回 | 240戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |

減災対策緊急プログラムの対策済の地域

減災対策緊急プログラムの対策中の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討済の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討中の地域

※1: 下線番号は平成19年度末時点において原因分析、減災対策の検討を実施していた地域

※2: 対策済みは、緊急的な対策を含む。対策済みであっても、想定を超える降雨などにより浸水被害が発生することがある。また、今後の浸水被害状況に応じ新たに対策を検討する。

※3: ◎は、概ね10年に1回程度の確率で発生する降雨（概ね1時間に50mm程度の降雨）による洪水を対象。なお、紀の川については、昭和34年9月の伊勢湾台風と同規模の洪水を対象に浸水被害対策を実施。

※4: 防災情報の提供及び地域防災力の充実については、全県において実施する。

| No※1 | 市町村 | 地区 | 過去25年間における | | 浸水原因分類 | 浸水原因 | ハード対策 | | | | | | | | | | | | | ソフト対策 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 段階 | | | | | 事業実施期間※3 | | | 事業者 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 対策状況 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 被害回数 | 家屋浸水戸数 | | | 減災対策 | 対策済※2 | 対策中（H20実施） | 対策検討済 | 対策検討中 | 原因調査中 | 概ね5年 | 中長期 | 工期調整中 | 国 | 県 | 市町村 | その他 | 浸水想定区域 | 洪水ハザードマップ | 防災情報の提供※4 | 地域防災力の充実※5 |
| 51 | 御所市 | 宮前町地内 | 3回以上 | 10戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 下水道整備 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 御所市 | 古瀬 | 4回 | 10戸 | 外水 | 曽我川流下能力不足 | 曽我川改修 | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 53 | 生駒市 | 俵口町、谷田町地内 | 3回 | 21戸 | 外水 | 竜田川流下能力不足 | 竜田川改修 | | ○ | | | | | ◎ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 54 | 生駒市 | 小瀬町地内 | 3回 | 69戸 | 外水 | 竜田川流下能力不足 | 竜田川改修 | | ○ | | | | | ◎ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | 香芝市 | 下田西 | 4回 | 36戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 56 | 香芝市 | 下田東2、3丁目 | 4回以上 | 89戸 | 外水 | 葛下川流下能力不足 | 葛下川改修 | | ○ | | | | ◎ | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 57 | 香芝市 | 鎌田 | 4回 | 50戸 | その他 | 井堰の流下能力不足 | 井堰改築 | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 井堰管理 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 香芝市 | 鎌田 | 3回 | 1戸 | 外水 | 熊谷川流下能力不足 | 熊谷川改修 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ |
| 59 | 香芝市 | 狐井 | 4回以上 | 15戸 | 外水 | 初田川流下能力不足 | 初田川改修 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 60 | 香芝市 | 別所 | 4回以上 | 72戸 | 外水 | 葛下川流下能力不足 | 葛下川改修 | | | ○ | | | | ◎ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 61 | 香芝市 | 田尻 | 3回以上 | 33戸 | 外水 | 原川流下能力不足 | 原川改修 | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 62 | 平群町 | 吉新地内 | 3回以上 | 30戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 区画整理事業による水路整備 | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | ○ |
| 63 | 斑鳩町 | 法隆寺南1丁目地内 | 3回以上 | 35戸以上 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 64 | 斑鳩町 | 興留2．5．7丁目地内 | 3回以上 | 21戸以上 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 65 | 斑鳩町 | 稲葉車瀬、目安地内 | 4回以上 | － | 内水 | 大和川への排水不良 | 大和川改修 | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 66 | 斑鳩町 | 阿波2丁目地内 | 5回以上 | 1戸 | 外水 | 三代川流下能力不足 | 三代川改修 | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 67 | 斑鳩町 | 東福寺1丁目地内 | 5回以上 | 11戸 | 内水 | 富雄川への排水不良 | 富雄川改修 | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 68 | 安堵町 | 笠目 | 3回 | － | 内水 | 大和川への排水不良 | 大和川改修 | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| 69 | 三宅町 | 小柳地内 | 3回 | 1戸 | 内水 | 飛鳥川への排水不良 | 飛鳥川改修 | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 樋門整備 | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| | | | | | | | 貯留施設整備 | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| 70 | 三宅町 | 伴堂地内 | 3回 | 5戸 | 内水 | 飛鳥川への排水不良 | 飛鳥川改修 | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 貯留施設整備 | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| 71 | 三宅町 | 但馬地内 | 3回 | 30戸 | 内水 | 飛鳥川への排水不良 | 飛鳥川改修 | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 貯留施設整備 | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| 72 | 三宅町 | 三河地内 | 3回 | － | 内水 | 新川への排水不良 | 新川改修 | | ○ | | | | | ◎ | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 73 | 三宅町 | 石見地内 | 3回 | 18戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 下水道整備 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 74 | 田原本町 | 阪手地内 | 3回以上 | 46戸以上 | 内水 | 寺川への排水不良 | 宅地嵩上げ | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 堆積土砂除去 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 明日香村 | 岡地内 | 3回以上 | 28戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 76 | 明日香村 | 飛鳥地内 | 3回以上 | 10戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 77 | 明日香村 | 中平田地内 | 3回以上 | 4戸 | 外水 | 平田川流下能力不足 | 平田川改修 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 78 | 明日香村 | 小山地内 | 3回以上 | 2戸 | その他 | 中の川への排水不良 | 逆流防止弁整備 | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 水路の流下能力不足 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 広陵町 | 安部地内 | 3回 | 9戸 | 外水 | 尾張川流下能力不足 | 尾張川改修 | | ○ | | | | ◎ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 80 | 広陵町 | 古寺地内 | 3回 | － | 内水 | 土庫川への排水不良 | 土庫川改修 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 81 | 広陵町 | 大場地内 | 3回 | － | 内水 | 葛城川への排水不良 | 広瀬川改修 | | ○ | | | | | ◎ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 82 | 広陵町 | 平尾地内 | 3回 | 7戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 83 | 広陵町 | 三吉地内 | 3回 | 9戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 84 | 広陵町 | 三吉から疋相 | 6回 | 40戸 | 内水 | 馬見川流下能力不足 | 水路改修 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 85 | 河合町 | 川合地内 | 5回 | 5戸 | 内水 | 大和川への排水不良 | 大和川改修 | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 86 | 吉野町 | 御園地内 | 4回 | － | 外水 | 紀の川流下能力不足 | 紀の川改修 | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 大滝ダム建設 | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | |
| 87 | 吉野町 | 菜摘地内 | 4回 | － | 外水 | 紀の川流下能力不足 | 紀の川改修 | | | ○ | | | | ◎ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 大滝ダム建設 | | ○ | | | | | ◎ | | ○ | | | | | | | |
| 88 | 吉野町 | 南大野 | 4回 | － | 外水 | 紀の川流下能力不足 | 紀の川改修 | | ○ | | | | ◎ | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 大滝ダム建設 | | ○ | | | | | ◎ | | ○ | | | | | | | |
| 89 | 吉野町 | 南国栖 | 3回以上 | 2戸 | 外水 | 紀の川流下能力不足 | 紀の川改修 | | ○ | | | | ◎ | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 大滝ダム建設 | | ○ | | | | | ◎ | | ○ | | | | | | | |
| 90 | 下市町 | 新住地内 | 3回 | 10戸 | 外水 | 紀の川流下能力不足 | 紀の川改修 | | ○ | | | | | ◎ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | 大滝ダム建設 | | ○ | | | | | ◎ | | ○ | | | | | | | |
| 91 | 宇陀市 | 榛原区萩原地内 | 3回 | 12戸 | 外水 | 町並川流下能力不足 | 町並川改修 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 92 | 曽爾村 | 伊賀見地内 | 4回 | 3戸 | 外水 | 普通河川流下能力不足 | 宅地嵩上げ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | 道路嵩上げ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| 93 | 天川村 | 北角地内 | 3回以上 | － | 外水 | ダム土砂堆積 | 堆積土砂除去 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ |
| 94 | 下北山村 | 上池原地内 | 5回 | 1戸 | 外水 | 池郷川土砂堆積 | 堆積土砂除去 | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 95 | 下北山村 | 寺垣内、大里地内 | 3回 | － | 外水 | 西の川土砂堆積 | 堆積土砂除去 | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 96 | 上北山村 | 西原、河合、小橡地内 | 4回 | 6戸 | 外水 | 北山川、小橡川土砂堆積 | 堆積土砂除去 | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 97 | 大和高田市 | 池田、大谷地内 | 3回 | 41戸 | その他 | 水路流下能力不足 | 水路改修 | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 合計 | | | | | | | | 19 | 46 | 37 | 19 | 2 | 47 | 33 | 3 | 11 | 43 | 44 | 4 | 29 | 29 | 96 | 96 |

減災対策緊急プログラムの対策済の地域

減災対策緊急プログラムの対策中の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討済の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討中の地域

※1: 下線番号は平成19年度末時点において原因分析、減災対策の検討を実施していた地域

※2: 対策済みは、緊急的な対策を含む。対策済みであっても、想定を超える降雨などにより浸水被害が発生することがある。また、今後の浸水被害状況に応じ新たに対策を検討する。

※3: ◎は、概ね10年に1回程度の確率で発生する降雨（概ね1時間に50mm程度の降雨）による洪水を対象。なお、紀の川については、昭和34年9月の伊勢湾台風と同規模の洪水を対象に浸水被害対策を実施。

※4: 防災情報の提供及び地域防災力の充実については、全県において実施する。